





## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园室外改造工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	
	1	<b>塑胶场地维修改造工程（教学楼前）</b>				
1	011106010001	塑胶面层	1、粘结层厚度、材料种类：环保型专用胶水粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚EPDM塑胶 3、所用产品必须通过环保检测	m <sup>2</sup>	710.000	
2	011103001001	人造仿真草坪	1、粘结层厚度、材料种类：环保型专用胶水粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：根据建设单位具体要求，草高30mm 3、所用产品必须通过环保检测	m <sup>2</sup>	360.000	
3	ZB040101001002	原塑胶、草坪拆除	教学楼前塑胶、人造草坪拆除垃圾外运	项	1.000	
		分部小计				
	1	<b>塑胶场地维修改造工程（教学楼后）</b>				
4	011106010002	塑胶面层	1、粘结层厚度、材料种类：环保型专用胶水粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚EPDM塑胶 3、所用产品必须通过环保检测	m <sup>2</sup>	340.000	
5	011103001002	人造仿真草坪	1、粘结层厚度、材料种类：环保型专用胶水粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：根据建设单位具体要求，草高30mm 3、所用产品必须通过环保检测	m <sup>2</sup>	100.000	
6	ZB040101001003	原塑胶、草坪拆除	教学楼后塑胶、人造草坪拆除垃圾外运	项	1.000	
		分部小计				
	2	<b>绿化工程</b>				

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园室外改造工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	050102002001	栽植灌木	1、种类：日本晚樱a 2、地径：12cm 3、高度：4m 4、蓬径：3.5m 5、备注：精品苗 6、其它：包含养护和支撑费用，其他描述不详之处，参见设计图纸及相关规范	株	5.000
8	WB050102017001	栽植竹类	1、竹种类：刚竹 2、规格：φ40 3、备注：7株/平方，不砍头 4、其它：包含养护和支撑费用，其他描述不详之处，参见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	15.000
9	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：毛杜鹃 2、株高或蓬径：H:30cm 3、单位面积株数：16株/m <sup>2</sup> 毛球密植 4、其他：包含养护等费用，其他描述不详之处，参见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	18.000
10	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：马尼拉草 2、铺种方式：当年生草皮满铺 3、其他：包含养护等费用，其他描述不详之处，参见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	205.000
		分部小计			



















