

项目需求

注：

- 1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
- 2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
- 3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一、项目基本情况、项目背景、采购内容

枞阳县义津镇 2022 年村道安全生命防护工程，位于枞阳县义津镇境内，项目实施的牛义路（北）、方庄路、高庄路、大柏路、大潘路、黄桥路、施庄至庐十路、菁华路、牛义路（南）等 9 条路路线隐患里程长 11.454km，为义津镇辖区内的村村互通公路，主要实施内容为增设波形梁钢护栏、片石混凝土护坡、脱空板注浆等。具体详见该项目竞争性磋商文件、工程量清单所载明内容。

项目控制价：1192615.41元

二、服务内容、范围

工程量清单汇总表

工程名称：枞阳县义津镇 2022 年村道安全生命防护工程

第 1 页

序号	科目名称	金额（元）
1	第 100 章至第 700 章合计	
2	清单 第 100 章 总则	8941.49
3	清单 第 200 章 路基	
4	清单 第 600 章 安全设施及预埋管线	
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7	计日工合计	
8	暂列金额（不含计日工总额）	
9	投标报价	



工程量清单

编制范围：枞阳县义津镇 2022 年村道安全生命防护工程

第 1 页 共 2 页

清单 第 100 章 总则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则			3685.37	3685.37
101-1	保险费			3685.37	3685.37
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000	1185.37	1185.37
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000	2500.00	2500.00
102	工程管理			5256.12	5256.12
102-1	竣工文件	总额	1.000	1200.00	1200.00
102-2	施工环保费	总额	1.000	500.00	500.00
102-3	安全生产费	总额	1.000	3556.12	3556.12
清单 第 100 章 总则 合计 人民币 8941.49 元					

工程量清单表

编制范围：枞阳县义津镇 2022 年村道安全生命防护工程

第 2 页 共 3 页

清单 第 200 章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
205	特殊地区路基处理				
205-5	湿陷性黄土路基处理				
-a	拖空板处理				
-a-2	灌水泥浆	m3	15.000		
208	护坡、护面墙				
208-4	混凝土护坡				
-a	现浇混凝土满铺护坡（长 30 米，墙高 3.5 米）	m3	165.330		
清单 第 200 章 路基 合计 人民币 元					

工程量清单表

编制范围：枞阳县义津镇 2022 年村道安全生命防护工程

第 3 页 共 3 页

清单 第 600 章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4E，立柱间距 4m，	m	4832.000		



	打入式)				
-c	波形梁钢护栏端头	个	124.000		
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	649.000		
清单 第 600 章 安全设施及预埋管线 合计 人民币 元					

招标图纸另附

三、服务周期

计划工期：自合同签订之日起90日历天内完成。

四、付款方式

(1) 工程完工经验收合格且竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备、竣工决算经审计后付至审定价的97%，预留3%作为质量保证金待保修期满且无质量问题后一次性付清（无息）。

(2) 建设单位有权采用承兑汇票支付，不另行支付资金成本和利息。

(3) 工程隐蔽增加的工程量或变更调增的价款，不作为中间支付进度款的依据，调整的价款进入总结算。

招标人供应的材料价款结算（如有），按工程进度抵付工程进度款。

