

2、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由供应商填写，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。否则按无效标处理。

| 序号 | 标的名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 单价（元） | 数量 |
|----|-----------------------|--------|---|--------|-------------|
| 1 | 容积 1.5 立方米装配式玻璃钢三格化粪池 | 品牌：星元 | <p>1、装配式玻璃钢三格化粪池结构参数：</p> <p>▲ (1)材质：玻璃钢。</p> <p>★(2)装配式结构，分为上下两个半体，单个半体重量 42 公斤、单个半体高度(不含 清掏口)607.5mm，内部采用 2 个隔板将化粪池分成三个腔室，单个隔板重量 8.0 公斤，有效容积 1.54m³。化粪池顶部预留排气孔，直径 110mm。</p> <p>★(3)化粪池最小处壁厚 3.9mm。</p> <p>(4) 第一格检查口直径 410mm，中间检查口 直径 310mm，清掏口直径 410mm；</p> <p>(5)清掏口、检查口(不含加高井筒)高度 ≥ 200mm ；与化粪池上体一次性生产成型，口径与井盖匹配。</p> <p>(6)三个腔室顶部盖子材质玻璃钢，带安全 锁扣，高度≥40mm，直径 400mm 的盖子重量 2.5 公斤，直径 300mm 的盖子重量 1.5 公斤。盖子檐口带防水垂檐，垂檐高度不低于 5mm，防止雨水灌入化粪池。</p> <p>(7)外观：外表面应光滑、无裂纹，色泽应 均匀，不应有明显划痕，表面应光滑平整，不 应有玻璃纤维裸露，无目测可见裂纹、划痕、 疵点及白化分层等缺陷 。</p> | 650.00 | 5000 (套) |
| | | | <p>2、玻璃钢成品盖板：</p> <p>成品盖板为玻璃钢材质、片材压制； 规格尺寸 1650×650×40mm (长度×宽度×厚度) 正负 偏离 2mm，口径与化粪池紧密配套。底部加强 筋密度 ≤60mm, 重量 15.5 公斤。</p> | 150.00 | 5000 (套) |
| | | | <p>3、密封条材质耐腐蚀， 单根长度≧化粪池的 法兰边周长，罐体组装后充分密封无渗漏。</p> | 10.00 | 5000 (套) |
| | | | <p>4、隔板：</p> <p>材料： 玻璃钢， 整块式并带有卡扣， 具有支撑功能， 配备涂抹优质结构胶， 做到完全密封不 渗漏。将发酵罐按 2： 1： 3 的比例进行分隔。</p> | 100.00 | 5000 (套) |
| | | | <p>5、进粪管、过粪管、弯头排气管：</p> <p>(1)进粪管采用外径≥110mm ， PVC 管材管 件，进粪管与蹲便器紧密连接；</p> <p>(2)过粪管采用 PVC 或与化粪池同材质的直 径≥110mm、长度≥400mm 的管材管件， 2 根 过粪管应交错布置。 (3)进粪管过粪管管口布局及角度符合相关 技术要求。进粪管密封严实，防止渗漏。</p> | 150.00 | 5000 (套) |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-------|--|--------|-------------|
| | | | <p>(4)排气管采用外径$\geq 110\text{mm}$PVC 管材管件，长度$\geq 4\text{m}$，应高于厕屋 300mm-500mm，每根排气管配备管卡 2 个，配备 45 度和 90 度$\geq 110\text{mm}$ 弯头各 1 个，配套防雨(防蝇、防风) 透气帽 1 个；</p> <p>(5)密封圈：橡胶，防止渗漏，阻止臭气扩散。</p> <p>(6) 螺丝、墙钉若干，PVC 快速胶粘剂，PVC 直接、结构胶，数量保证安装；</p> | | |
| | | | 6、螺栓、螺母：数量与化粪池匹配，耐腐蚀、防锈、强度高，使用寿命长。 | 20.00 | 5000 (套) |
| 2 | 蹲便器 | 品牌：星元 | <p>材料为白色陶瓷；</p> <p>★排污口直径 130mm，配置防臭器，陶瓷蹲便器其表面应平滑光洁，色泽均匀；</p> <p>蹲便器尺寸 550mm(长)\times420mm(宽)\times 180mm(高) 正负偏离 2mm。</p> | 70.00 | 5000 (套) |
| 3 | 水箱式冲水装置 | 品牌：星元 | 材质为白色全新聚乙烯或聚丙烯材质，注塑或吹塑成型，挂壁式冲水设备容积 4L-6L。出水口管径与蹲便器进水口管径配套，水位可调节，有大小两个冲水按钮。 | 70.00 | 5000 (套) |
| 4 | 自来水接入 | | 自来水管(PPR 或 PE 材质)、水龙头、三角阀及相关辅材和自来水安装等提供优质配件。(自来水管长度 12 米以内) | 270.00 | 5000 (套) |
| 5 | 排气管、管件、进粪管、管件、水泥、黄沙等相关施工辅材 | | 排气管、管件、进粪管、管件、水泥、黄沙等 相关施工辅材数量满足每户改厕施工需要，质量符合相关标准。 | 290.00 | 5000 (套) |
| 6 | 装配式玻璃钢三格化粪池安装 | | 包括基坑的开挖、装配式玻璃钢三格化粪池的 组装、土方回填及顶部的硬化等。(详见技术 要点) | 800.00 | 5000 (套) |
| 7 | 改厕管护标识牌 | | 金属牌，规格 30 cm \times 20 cm，标识牌内容由供应商拟定，送采购人审定。 | 5.60 | 5000 (个) |

备注:此报价包含所投货物(包括相关辅材、配件)、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、土建、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。

1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“主要标的一览表”中。且内容必须与技术规格响应表相应内容一致。

2、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对投标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。