

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|------------------|-------------------------|--|------|--------|
| | 1 | 轻便消防水龙系统【立管利用原有】 | | | |
| 1 | 03100101100 1 | 管道碰头 | 1、介质：水 2、碰头形式：原有立管开剔 3、材质、规格：钢管 DN50*DN25，钢管DN40*DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 处 | 6.000 |
| 2 | 03090100200 1 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接(含管 件) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 3.900 |
| 3 | 03090101000 1 | 室内消火栓 | 1、安装方式：见15S202第51页 2、型号、规格：轻便消防水龙 柜，1200X550X160,全钢,钢式 门面喷塑 3、附件材质、规格：内设衬胶 轻便消防水龙LQG16-30型,Φ6 直流喷雾喷枪一支,快速接头等 | 套 | 6.000 |
| 4 | 03090101300 1 | 灭火器 | 1、形式：灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 | 具 | 14.000 |
| 5 | 03090101300 2 | 灭火器 | 1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：两具装，灭火 器另算 | 个 | 1.000 |
| 6 | 03100300100 1 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 6.000 |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------------|---------------|---|----------------|--------|
| 7 | 03100300100 2 | 螺纹阀门 | 1、类型：真空破坏器 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 6.000 |
| 8 | 03100200100 1 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢、圆钢等 2、管架形式：一般管架 | kg | 7.270 |
| 9 | WB031211001 001 | 手工除锈 | 1、除锈：投标人自行考虑 | kg | 7.270 |
| 10 | 03120100300 1 | 金属结构刷油 | 1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、结构类型：管道支架 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 | kg | 7.270 |
| 11 | 03120100100 1 | 管道刷油 | 1、油漆品种：樟丹漆、红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 | m ² | 0.410 |
| 12 | 03090500200 1 | 水灭火系统控制装置调试 | 1、系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 6.000 |
| | | 分部小计 | | | |
| | 2 | 自动喷淋系统 | | | |
| 13 | 03090100100 1 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接件(卡箍) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗设计要求：按图纸设计要求 | m | 26.620 |
| 14 | WB030901001 001 | 管件安装 | 1、名称：沟槽连接件(含三通、异径、四通等) 2、型号、规格：DN100 | 个 | 13.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|----------------|-------|--|------|--------|
| 15 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接件(卡箍) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 55.890 |
| 16 | WB030901001002 | 管件安装 | 1、名称：沟槽连接件(含三通、异径、四通等) 2、型号、规格：DN80 | 个 | 28.000 |
| 17 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接件(卡箍) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 22.210 |
| 18 | WB030901001003 | 管件安装 | 1、名称：沟槽连接件(含三通、异径、四通等) 2、型号、规格：DN65 | 个 | 8.000 |
| 19 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接(含管件) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 49.460 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------------|----------------|--|------|---------|
| 20 | 03090100100 5 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接(含管 件) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 12.080 |
| 21 | 03090100100 6 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接(含管 件) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 90.350 |
| 22 | 03090100100 7 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接(含管 件) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 267.760 |
| 23 | WB031002008 001 | 抗震支架安装 | 1、名称：管道抗震支架 2、规格：综合考虑 | 套 | 9.000 |
| 24 | 03100200100 2 | 管道支吊架制作与安 装 | 1、材质：型钢、圆钢等 2、管架形式：一般管架 | kg | 259.200 |
| 25 | WB031211001 002 | 手工除锈 | 1、除锈：投标人自行考虑 | kg | 259.200 |
| 26 | 03120100300 2 | 金属结构刷油 | 1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、结构类型：管道支架 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两 遍 | kg | 259.200 |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|------------------|----------|--|----------------|---------|
| 27 | 03120100100 2 | 管道刷油 | 1、油漆品种：樟丹漆、红色黄环调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 | m ² | 81.670 |
| 28 | 03100300300 1 | 沟槽阀门 | 1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽法兰连接(含沟槽法兰) | 个 | 3.000 |
| 29 | 03090100600 1 | 水流指示器 | 1、规格、型号：水流指示器DN80 2、连接形式：沟槽法兰连接(含沟槽法兰) | 个 | 3.000 |
| 30 | 03090100300 1 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：快速响应玻璃球洒水喷头(流量系数K=80、公称动作温度68℃,厨房区域喷头公称动作温度93℃) 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 119.000 |
| 31 | 03090100800 1 | 末端试水装置 | 1、规格：末端试水装置DN25 2、组装形式：压力表、试水阀、排水漏斗、地漏等 | 组 | 1.000 |
| 32 | 03090100800 2 | 末端试水阀 | 1、规格：末端试水阀DN25 2、组装形式：试水阀、排水漏斗、地漏等 | 组 | 2.000 |
| 33 | 03100300100 3 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------------|-------------------|---|------|---------|
| 34 | 03100300100 4 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1.000 |
| 35 | WB031002005 001 | 机械钻孔 | 1、规格：Φ132 | 个 | 2.000 |
| 36 | 03100200300 1 | 套管制作与安装 | 1、名称：钢套管 2、材质：钢制 3、规格：介质管径DN100 4、填料材质：按图纸设计要求 | 个 | 2.000 |
| 37 | WB031002005 002 | 机械钻孔 | 1、规格：Φ108 | 个 | 2.000 |
| 38 | 03100200300 2 | 套管制作与安装 | 1、名称：钢套管 2、材质：钢制 3、规格：介质管径DN80 4、填料材质：按图纸设计要求 | 个 | 2.000 |
| 39 | 03090500200 2 | 水灭火系统控制装置 调试 | 1、系统形式：自动喷淋系统调 试 | 点 | 3.000 |
| | | 分部小计 | | | |
| | 3 | 火灾自动报警控制系统 | | | |
| 40 | 03041100100 1 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置要求：明敷、暗敷 5、其他：暗敷管道投标人需考 虑开槽及修复费用 | m | 481.430 |
| 41 | 03041100400 1 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RYJ(2x2.5) 4、材质：铜芯 | m | 283.290 |
| 42 | 03041100400 2 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RYJ(2x1.5) 4、材质：铜芯 | m | 370.350 |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------------|---------|---|------|--------|
| 43 | 03041100400 3 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RYJ(2x1.0) 4、材质：铜芯 | m | 74.100 |
| 44 | 03041100400 4 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RVSP-2*1.5 4、材质：铜芯 | m | 27.200 |
| 45 | 03090400800 1 | 模块（模块箱） | 1、名称：消防接线(模块)箱 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 台 | 3.000 |
| 46 | 03090400100 1 | 点型探测器 | 1、名称：编码型光电感烟探测器 2、规格：见图 3、线制：见图 4、类型：见图 | 个 | 42.000 |
| 47 | 03090400100 2 | 点型探测器 | 1、名称：编码型感温探测器 2、规格：见图 3、线制：见图 4、类型：见图 | 个 | 6.000 |
| 48 | 03090400800 2 | 模块（模块箱） | 1、名称：短路隔离器 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 个 | 3.000 |
| 49 | 03090400300 1 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮附对讲插孔 2、规格：见图 3、安装方式：见图 | 个 | 6.000 |
| 50 | 03090400500 1 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、规格：见图 | 个 | 6.000 |
| 51 | WB030904002 001 | 重复显示屏 | 1、规格：楼层显示器 2、线制：见图 | 台 | 3.000 |
| 52 | 03090400800 3 | 模块（模块箱） | 1、名称：模块箱 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 台 | 1.000 |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|------------------|-------------------------------------|---|------|---------|
| 53 | 03090400800 4 | 模块（模块箱） | 1、名称：总线控制模块 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 个 | 3.000 |
| 54 | 03090400800 5 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入模块 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 个 | 6.000 |
| 55 | 03090400700 1 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：壁装扬声器 2、功率：3w 3、安装方式：壁装 | 个 | 10.000 |
| 56 | 03041100600 1 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：见图 | 个 | 79.000 |
| | | 分部小计 | | | |
| | 4 | 集中控制型消防应急照明系统[楼层应急照明配电箱利用原有] | | | |
| 57 | 03041100100 2 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置要求：明敷、暗敷 5、其他：暗敷管道投标人需考虑开槽及修复费用 | m | 463.470 |
| 58 | 03041100400 5 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RYS-2x2.5 4、材质：铜芯 | m | 465.770 |
| 59 | 03041100400 6 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯 | m | 6.600 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|------|----------------------------|---------------|---|------|--------|
| 60 | WB030904012001 | A型应急照明集中 | 1、名称：A型应急照明集中电源 2、规格：1.0KVA 3、安装方式：壁装 | 台 | 1.000 |
| 61 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：见图 3、规格：见图 4、安装形式：壁装 | 套 | 30.000 |
| 62 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：方向标志灯 2、型号：见图 3、规格：见图 4、安装形式：壁装 | 套 | 8.000 |
| 63 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：方向标志灯 2、型号：见图 3、规格：见图 4、安装形式：吊装 | 套 | 9.000 |
| 64 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：见图 3、规格：见图 4、安装形式：壁装 | 套 | 44.000 |
| 65 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：见图 | 个 | 91.000 |
| 分部小计 | | | | | |
| 5 | 消防控制室、消防泵房报警及室外报警系统 | | | | |
| 66 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1、规格：彩色显示系统CRT 2、安装方式：见图 | 台 | 1.000 |
| 67 | WB030904002002 | 重复显示屏 | 1、规格：水箱液位显示装置 2、线制：见图 | 台 | 1.000 |
| 68 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1、规格、线制：火灾报警控制器(联动型)JBF-11S 2、控制回路：见图 3、安装方式：见图 | 台 | 1.000 |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|------------------|--------------------|---|------|--------|
| 69 | 03090401300 1 | 联动控制主机 | 1、规格、线制：联动控制器 JBF-11S/CD8 2、控制回路：见图 3、安装方式：见图 | 台 | 1.000 |
| 70 | 03090401400 1 | 消防广播及对讲电话 主机（柜） | 1、规格、线制：消防电话主机 JBF-11S/TC40 2、控制回路：见图 3、安装方式：见图 | 台 | |
| 71 | 03090401400 2 | 消防广播及对讲电话 主机（柜） | 1、规格、线制：消防广播主机 JBF-11S/SP500 2、控制回路：见图 3、安装方式：见图 | 台 | |
| 72 | 03090401600 1 | 备用电源及电池主机 （柜） | 1、名称：消防电源 2、容量：JBF-11S/PA30 3、安装方式：见图 | 套 | |
| 73 | 03090401700 1 | 报警联动一体机 | 1、规格、线制：应急照明控制 器 2、控制回路：见图 3、安装方式：见图 | 台 | 1.000 |
| 74 | 03041100100 3 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：SC 3、规格：DN80 4、配置要求：暗敷 | m | 68.600 |
| 75 | 03041100100 4 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置要求：暗敷 | m | 27.100 |
| 76 | 03041100100 5 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置要求：暗敷 | m | 27.100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|------------------|------|---|------|---------|
| 77 | 03041100100 6 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置要求：明敷、暗敷 5、其他：暗敷管道投标人需考虑开槽及修复费用 | m | 72.500 |
| 78 | 03040800200 1 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KVV (2x2.5) 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 5、其他：含电缆头 | m | 139.090 |
| 79 | 03040800200 2 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KVV (2x1.5) 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 5、其他：含电缆头 | m | 139.090 |
| 80 | 03040800200 3 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KVV (8x1.5) 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 5、其他：含电缆头 | m | 90.820 |
| 81 | 03041100400 7 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RVVP (2x1.5) 4、材质：铜芯 | m | 88.600 |
| 82 | 03041100400 8 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RVV (2x1.5) 4、材质：铜芯 | m | 182.800 |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|--------------|---|------|--------|
| 83 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RYJ(2x2.5) 4、材质：铜芯 | m | 10.500 |
| 84 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RYJ(2x1.5) 4、材质：铜芯 | m | 62.100 |
| 85 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RYJ(2x1.0) 4、材质：铜芯 | m | 9.800 |
| 86 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：绝缘线 2、配线形式：穿管、桥架敷设 3、规格：WDZN-RYJ(8x1.5) 4、材质：铜芯 | m | 9.100 |
| 87 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：消防控制室标志灯 2、型号：见图 3、规格：见图 4、安装形式：壁装 | 套 | 1.000 |
| 88 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 1、名称：消防接线(模块)箱 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 台 | 1.000 |
| 89 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1、名称：消防电话 2、规格：见图 3、安装方式：壁装 | 部 | 2.000 |
| 90 | 030904008007 | 模块（模块箱） | 1、名称：短路隔离器 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 个 | 1.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|------------------|------------|--|----------------|--------|
| 91 | 03090400800 8 | 模块（模块箱） | 1、名称：模块箱 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 台 | 1.000 |
| 92 | 03090400800 9 | 模块（模块箱） | 1、名称：总线控制模块 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 个 | 1.000 |
| 93 | 03090400801 0 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入模块 2、规格：见图 3、类型：见图 4、输出形式：见图 | 个 | 12.000 |
| 94 | 03090500100 1 | 自动报警系统装置调试 | 1、点数：按图纸设计要求 2、内容：含火灾联动、应急照明集中控制、事故广播、消防通信等系统调试 | 系统 | 1.000 |
| 95 | 03041100600 3 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：见图 | 个 | 15.000 |
| 96 | 01010100300 1 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：自行勘察现场 2、挖土深度：自行勘察现场 3、其他：多余土方外运自行考虑 | m ³ | 53.370 |
| 97 | 01010300100 1 | 回填方 | 1、密实度要求：自行勘察现场 2、填方材料品种：自行勘察现场 | m ³ | 53.370 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|-----|--------------------|----------------------------|--|------|--------|--|
| 98 | 04050400100 1 | 电气手孔井 600*600(mm),深0.8m | 1、垫层、基础材质及厚度：见图 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：见图 3、勾缝、抹面要求：见图 4、砂浆强度等级、配合比：见图 5、混凝土强度等级：见图 6、盖板材质、规格：见图 7、井盖、井圈材质及规格：见图 8、防渗、防水要求：见图 | 座 | 8.000 | |
| | | 分部小计 | | | | |
| | 6 | 室外消防水管道及消防泵房 | | | | |
| 99 | 03090100100 8 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接件(卡箍) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗设计要求：按图纸设计要求 | m | 64.400 | |
| 100 | 03090100100 9 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接件(卡箍) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗设计要求：按图纸设计要求 | m | 9.100 | |
| 101 | WB030901001 004 | 管件安装 | 1、名称：沟槽连接件(含三通、异径、四通等) 2、型号、规格：DN150 | 个 | 25.000 | |
| | | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|-----|----------------|-------|--|------|--------|
| 102 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接件(卡箍) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 77.700 |
| 103 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接件(卡箍) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 20.700 |
| 104 | WB030901001005 | 管件安装 | 1、名称：沟槽连接件(含三通、异径、四通等) 2、型号、规格：DN100 | 个 | 33.000 |
| 105 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接件(卡箍) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗 设计要求：按图纸设计要求 | m | 4.100 |
| 106 | WB030901001006 | 管件安装 | 1、名称：沟槽连接件(含三通、异径、四通等) 2、型号、规格：DN65 | 个 | 2.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|-----|--------------|---------|--|------|-------|
| 107 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接(含管件) 4、压力试验、消毒冲洗及吹洗设计要求：按图纸设计要求 | m | 1.400 |
| 108 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、安装部位：室外 2、型号、规格：消防水泵接合器DN100 3、附件材质、规格：按规范要求 | 套 | 1.000 |
| 109 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式：室外 2、型号、规格：室外消火栓(消防水箱取水口)DN150 3、附件材质、规格：按规范要求 | 套 | 1.000 |
| 110 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN100 4、连接形式：螺纹连接(含管件) 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 | m | 2.700 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|-----|------------------|--------|---|------|-------|
| 111 | 03100100700 2 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN15 4、连接形式：螺纹连接(含管件) 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 | m | 1.300 |
| 112 | 03100100100 1 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN150 4、连接形式：焊接、法兰或卡箍连接(含管道配件) 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 | m | 7.300 |
| 113 | 03100300300 2 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接(含法兰) | 个 | 1.000 |
| 114 | 03100300300 3 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接(含法兰) | 个 | 1.000 |
| 115 | 03100300300 4 | 沟槽阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接(含法兰) | 个 | 1.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|-----|------------------|------|---|------|-------|
| 116 | 03100300300 5 | 沟槽阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接 (含法兰) | 个 | 1.000 |
| 117 | 03100300300 6 | 沟槽阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接 (含法兰) | 个 | 1.000 |
| 118 | 03100300100 5 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1.000 |
| 119 | 03100300300 7 | 沟槽阀门 | 1、类型：蝶阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接 (含法兰) | 个 | 1.000 |
| 120 | 03100300300 8 | 沟槽阀门 | 1、类型：缓闭式止回阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接 (含法兰) | 个 | 1.000 |
| 121 | 03100300100 6 | 螺纹阀门 | 1、类型：止回阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1.000 |
| 122 | 03100301300 1 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接(含法兰) | 组 | 1.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|-----|--------------|--------|--|------|-------|
| 123 | 031003003009 | 沟槽阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接(含法兰) | 个 | 1.000 |
| 124 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接(含法兰) | 个 | 1.000 |
| 125 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：液位控制阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接(含法兰) | 个 | 1.000 |
| 126 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1.000 |
| 127 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2.000 |
| 128 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：见图 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|-----|--------------------|--------|--|------|-------|
| 133 | 03100600200 1 | 喷淋稳压装置 | 1、类型：喷淋稳压装置 2、规格、型号：配套稳压罐有效容积150L,稳压泵流量1L/s,扬程50m,功率1.5KW,1用1备 3、固定方式：见图 4、其他：含基础、闸阀、止回阀、压力表、橡胶软接头、异径管、稳压泵及稳压罐连接的管道等 5、调试、安装 | 套 | 1.000 |
| 134 | WB030223012 001 | 旋流器 | 1、名称：旋流防止器 2、型号：DN150 3、连接方式：见图 | 个 | 1.000 |
| 135 | WB030223012 002 | 旋流器 | 1、名称：旋流防止器 2、型号：DN50 3、连接方式：见图 | 个 | 1.000 |
| 136 | 03060100400 1 | 流量仪表 | 1、名称：流量计 2、型号：见图 3、规格：DN100 4、调试要求：见图 | 台 | 1.000 |
| 137 | 03060100200 1 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、型号：见图 3、规格：见图 4、压力表弯材质、规格：见图 5、调试要求：见图 | 台 | 4.000 |
| 138 | 03060100200 2 | 压力仪表 | 1、名称：低压压力开关(喷淋) 2、型号：启泵压力0.30MPa 3、规格：DN100 4、压力表弯材质、规格：见图 5、调试要求：见图 | 台 | 1.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|-----|--------------------|----------------|---|------|--------|
| 139 | 03100300301 2 | 沟槽阀门 | 1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽法兰连接 (含沟槽法兰) | 个 | 2.000 |
| 140 | 03090100400 1 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN100 3、连接方式：沟槽法兰连接 (含沟槽法兰) | 组 | 1.000 |
| 141 | 03100301000 1 | 软接头(软管) | 1、材质：见图 2、规格：橡胶软接头DN150 3、连接形式：沟槽法兰连接 (含沟槽法兰) | 个 | 1.000 |
| 142 | 03100301000 2 | 软接头(软管) | 1、材质：见图 2、规格：橡胶软接头DN100 3、连接形式：沟槽法兰连接 (含沟槽法兰) | 个 | 1.000 |
| 143 | WB081403003 001 | 异径管 | 1、类型：异径管 2、材质：见图 3、型号、规格：DN150 4、连接方式：见图 | 个 | 1.000 |
| 144 | WB081403003 002 | 异径管 | 1、类型：异径管 2、材质：见图 3、型号、规格：DN100 4、连接方式：见图 | 个 | 1.000 |
| 145 | 08090200600 1 | 液位显示装置 | 1、名称：磁翻柱液位计 2、规格型号：配套阀门及水嘴 | 套 | 1.000 |
| 146 | WB031002008 002 | 抗震支架安装 | 1、名称：管道抗震支架 2、规格：综合考虑 | 套 | 2.000 |
| 147 | 03100200100 3 | 管道支吊架制作与安 装 | 1、材质：型钢、圆钢等 2、管架形式：一般管架 | kg | 85.500 |
| 148 | WB031211001 003 | 手工除锈 | 1、除锈：投标人自行考虑 | kg | 85.500 |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|-----|------------------|--------|--|----------------|--------|
| 149 | 03120100300 3 | 金属结构刷油 | 1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、结构类型：管道支架 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 | kg | 85.500 |
| 150 | 03120100100 3 | 管道刷油 | 1、油漆品种：樟丹漆、红色黄环调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 | m ² | 13.640 |
| 151 | 03120100100 4 | 管道刷油 | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：埋地部分的钢制管道应做加强防腐，管外壁刷冷底子油二道，石油沥青二道，玻璃纤维布一道 | m ² | 63.140 |
| 152 | 03041200100 1 | 普通灯具 | 1、名称：防水防尘灯 2、型号：见图 3、规格：见图 4、类型：见图 | 套 | 4.000 |
| 153 | 03040403400 1 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关(防水型) 2、型号：见图 3、规格：见图 4、安装方式：见图 | 个 | 1.000 |
| 154 | 03040401700 1 | 配电箱 | 1、名称：配电箱APE1 2、型号：按规范要求 3、规格：按规范要求 4、安装方式：按规范要求 5、其他：含箱内元器件，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
| 155 | 03040401700 2 | 配电箱 | 1、名称：配电箱BAC1 2、型号：按规范要求 3、规格：按规范要求 4、安装方式：按规范要求 5、其他：含箱内元器件，满足验收要求 | 台 | 1.000 |

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：铜陵钟鸣中心幼儿园消防改造工程(安装)

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|-----|--------------------|--------------|---|----------------|--------|
| 156 | 03040401700 3 | 配电箱 | 1、名称：配电箱BAC2 2、型号：按规范要求 3、规格：按规范要求 4、安装方式：按规范要求 5、其他：含箱内元器件，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
| 157 | 03040401700 4 | 泵房用电缆、电线、电管等 | 1、内容：配电箱APE1进线接至大楼配电柜涉及到的电缆和电管、配电箱APE1接至消防泵和稳压泵控制柜的电管和电缆、消防泵和稳压泵控制柜接至泵的电缆和电管、照明用线及管道等；调试、安装 | 项 | 1.000 |
| 158 | 01161000100 1 | 门窗拆除 | 1、内容：原消控室防火门拆除 | m ² | 3.000 |
| 159 | WB030906009 001 | 防火门窗、防火卷帘门 | 1、名称：甲级防火门 2、材质：钢制 3、其他：工程量暂定 | m ² | 3.000 |
| 160 | 03041100600 4 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：见图 | 个 | 5.000 |
| 161 | 01010100300 2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：自行勘察现场 2、挖土深度：自行勘察现场 3、其他：多余土方外运自行考虑 | m ³ | 44.300 |
| 162 | 01010300100 2 | 回填方 | 1、密实度要求：自行勘察现场 2、填方材料品种：自行勘察现场 | m ³ | 44.300 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

